



UWAGA:

- Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonac jako pachwinowe.
- Nie oznaczone spoiny czolowe wykonac na pelen przekroj ciezszy z elementow.
- Przed montazem konstrukcji nalezy sprawdzic zgodnosc wykonania fundamentow z projektem.
- Po dokreceniu srub fundamentowych podkladki z blachy nalezy przyspawac do blachy podstawy.
- Na blachy czolowe stosowac blachy uniwersalne.
- Blachy czolowe nalezy sprawdzic, czy nie maja rozwartwien.
- Jezeli nie opisano inaczej polaczenia doczołowe sprzezye sila 0.5So i 0.5Mo.
- Dopuszcza sie wykonanie rygli wyliczenie z tolerancja ujemna.
- Widok kratki pomostowej:

a) widziany z dołu

a) widziany z góry



DATA	REWIZJA	OPIS DZIAŁ	ZMIENIACZY
01.06.2022	A	WYDANE PODSTAWOWE	W.R.

INWESTOR	Biogazownia Ryplin Sp. z o.o. Starorypin Prywatny 51, 87-500 Ryplin
OBIEKT	ROZBUDOWA BIOGAZOWNI RYPLIN 1) BUDOWA PRODUKCYJNA Staroripin Prywatny 51, 87-500 Ryplin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROF KON Biuro Projektowe Wojciech Remus ul. Niezłapczanska 22, 86-300 Grudziądz e-mail: Biuro@profkon.pl www.profkon.pl
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA	KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU	Rzut podstaw s'upów
FLUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NIE LIPKOWSKI SPECJALNOŚĆ PODPIS
PROJEKTOWA	IMIĘ I NAZWISKO KUPCOWSKI KORREKTURA PODPIS
DATA	01.06.2022
KOD	K006
REWIZJA	A
SKALA	1:10